



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Novo Xingu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura Escola Hermann			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Novo Xingu/RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									71.110,68	
1.			ESCOLA HERMANN					-	71.110,68	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.092,57	
1.1.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	237,00	3,77	BDI 1	4,61	1.092,57	RA
1.2.			COBERTURA					-	70.018,11	
1.2.1.			TELHAMENTO					-	64.169,65	
1.2.1.1.	SINAPI	ADAPTADO 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	237,00	194,38	BDI 1	237,59	56.308,83	RA
1.2.1.2.	Cotação	05	CUMEEIRA LISA COLONIAL 0,50MM LARANJA CSN027	M	60,00	63,50	BDI 1	77,62	4.657,20	RA
1.2.1.3.	SINAPI-I	36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	47,22	47,16	BDI 1	57,64	2.721,76	RA
1.2.1.4.	SINAPI-I	1116	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M	18,00	21,90	BDI 1	26,77	481,86	RA
1.2.2.			PINTURA					-	4.872,72	
1.2.2.1.	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	237,00	16,82	BDI 1	20,56	4.872,72	RA
1.2.3.			SANITARIO					-	975,74	
1.2.3.1.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	399,14	BDI 1	487,87	975,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Novo Xingu/RS  
Local  
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MAURO SANTOS  
CREA/CAU: 240246  
ART/RRT: 0