



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                          |                                    |                                  |                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                  | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROponente / TOMADOR</b><br>0 | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>00 |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PORTO ALEGRE | <b>DATA BASE</b><br>01-22 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>         | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>0 Novo Xingu  |
|                                          |                                    |                                  | <b>BDI 1</b><br>21,85%                 |
|                                          |                                    |                                  | <b>BDI 2</b><br>0,00%                  |
|                                          |                                    |                                  | <b>BDI 3</b><br>0,00%                  |

| Item        | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |                 |
|-------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>0</b>    |            |        |                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                | <b>10.648,90</b>  |                 |
| <b>1.</b>   |            |        | <b>COBERTURA RETANGULAR - PINGO DE GENTE</b>                                                                                                                              |         |            |                                |         |                                | <b>10.648,90</b>  |                 |
| <b>1.1.</b> |            |        | <b>Fundação</b>                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                | <b>674,34</b>     |                 |
| 1.1.1.      | SINAPI     | 96522  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                                                  | M3      | 0,49       | 131,92                         | BDI 1   | 160,74                         | 78,76             | RA              |
| 1.1.2.      | SINAPI     | 96619  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                      | M2      | 0,98       | 26,53                          | BDI 1   | 32,33                          | 31,68             | RA              |
| 1.1.3.      | SINAPI-I   | 38405  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                   | M3      | 0,49       | 444,18                         | BDI 1   | 541,23                         | 265,20            | RA              |
| 1.1.4.      | SINAPI     | 96544  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                           | KG      | 14,70      | 16,68                          | BDI 1   | 20,32                          | 298,70            | RA              |
| <b>1.2.</b> |            |        | <b>Supra estrutura</b>                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          |                 |
| <b>1.3.</b> |            |        | <b>PILAR CIRCULAR METÁLICO</b>                                                                                                                                            |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>2.256,32</b> |
| 1.3.1.      | SINAPI-I   | 7696   | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                         | M       | 18,72      | 98,92                          | BDI 1   | 120,53                         | 2.256,32          | RA              |
| <b>1.4.</b> |            |        | <b>Coertura</b>                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                | <b>-</b>          | <b>7.718,24</b> |
| 1.4.1.      | Composição | 12     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃO DE 3 M A 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO IÇAMENTO.   | M       | 3,30       | 267,61                         | BDI 1   | 326,08                         | 1.076,06          | RA              |
| 1.4.2.      | Composição | 11     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃO DE 1,5 M A 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO IÇAMENTO. | M       | 6,71       | 311,04                         | BDI 1   | 379,00                         | 2.543,09          | RA              |
| 1.4.3.      | SINAPI     | 92576  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                      | M2      | 39,77      | 52,05                          | BDI 1   | 63,42                          | 2.522,21          | RA              |
| 1.4.4.      | Composição | 5      | LONA PLASTICA EXTRA FORTE, DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, PARA COBERTURA DE TOLDO.                                                                                      | M2      | 39,77      | 32,54                          | BDI 1   | 39,65                          | 1.576,88          | RA              |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                   |                             |                      |                                |                 |                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0              | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO      |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>01-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE    | MUNICÍPIO / UF<br>0 Novo Xingu | BDI 1<br>21,85% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 0    |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 10.648,90            |

Novo Xingu  
Local

sexta-feira, 29 de abril de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Anderson Dalbosco Gehlen  
CREA/CAU: RS 241529  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←