

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO**PROponente / Tomador**

Prefeitura Municipal de Novo Xingu

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TERRAPLENAGEM - FUTURAS INSTALAÇÕES DO LOTEAMENTO HABITACIONAL

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Novo Xingu-RS	BDI 1 21,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									76.568,98
1.			TERRAPLENAGEM LOTEAMENTO HABITACIONAL					-	76.568,98
1.1.			TERRAPLENAGEM					-	76.568,98
1.1.1.			Escavação, Transporte com Destinação Externa					-	29.565,71
1.1.1.1.	SINAPI	101236 ADAPT.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M³ / 111HP)	M3	2.498,76	2,62	BDI 1	3,18	7.946,06
1.1.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.283,39	2,15	BDI 1	2,61	21.619,65
1.1.2.			Escavação, Transporte Destinação Interna					-	24.626,88
1.1.2.1.	SINAPI	101236 ADAPT.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8M³ / 111HP)	M3	4.855,76	2,62	BDI 1	3,18	15.441,32
1.1.2.2.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	631,25	2,74	BDI 1	3,33	2.102,06
1.1.2.3.	SINAPI	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	1.550,00	3,76	BDI 1	4,57	7.083,50
1.1.3.			Aterro					-	22.376,39
1.1.3.1.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.105,76	4,49	BDI 1	5,45	22.376,39

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Orçamento de terraplenagem realizado com recurso próprio do município

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Novo Xingu-RS

Local

quinta-feira, 10 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Samuel Stefanello

CREA/CAU: CREA-RS 236924

ART/RRT: 12681675